

WSTĘP DO WYKAZU CEN

NAZWA ZAMÓWIENIA	Zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody wraz z rozszerzeniem monitoringu oraz sterowania SUW Gierszowice
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o . ul. Wolności 15 49-300 Brzeg
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Lokalizację Robót podano w PFU

1. WSTĘP

1.1. Zakres pozycji

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie skrótowe oznaczenie Robót, które są w pełni opisane w PFU zgodnie z referencją podaną w tabeli Wykazu Cen.

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w PFU czy też nie.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją.

1.2. Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.

Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach - załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 (poz. 385).

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen.

Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do cen nie należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 WW.

1.3. Płatności

Roboty będą wycenione ryczałtowo – podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z Inżynierem i w porozumieniu z Zamawiającym dopuszcza się możliwość częściowej zapłaty w oparciu o zatwierdzone przez Inżyniera uszczegółowienia pozycji Wykazu Cen.

W Wykazie Cen wprowadzono kody pozycji:

PP – prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowych, powykonawczych

RD – roboty związane z dostawą, montażem i podłączeniem urządzeń i instalacji

RO – roboty związane z odbiorami

Kontrakt pn.: „Zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody wraz z rozszerzeniem monitoringu oraz sterowania SUW Gierszowice”

Wykaz cen

Lp.	Kod pozycji WC	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [PLN/netto]	Wartość [PLN/netto] 6 x 7
1	2	3	4	5	6	7	8
I Prace projektowe							
1	PP	PFU cz. A - pkt. I i II	Dokumentacja projektowa, wraz z pracami projektowymi	kpl.	1,00		
II Dopuszczenie sterowania procesu technologicznego w obiekcie klarowników							
2	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych Dn300 na dopływie wody do komór klarowników	szt.	10,00		
3	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż napędów elektrycznych regulacyjnych na przepustnicach Dn300 na dopływie wody do komór klarowników	szt.	10,00		
4	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż przepustnic z napędem elektrycznym regulacyjnym Dn150 na dopływie wody z komór zagęszczania osadu	szt.	10,00		
5	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż systemu pomiaru poziomu osadu w komorach klarowników	szt.	10,00		
6	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Wykonanie systemu sterowania i monitoringu pracy klarowników (w tym szafa zasilająca sterownicza wraz ze sterownikiem, okablowanie nowych urządzeń, oraz oprogramowanie)	kpl.	1,00		
7	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż elektronicznych serwosterowników siłowników elektrycznych do wszystkich napędów przepustnic regulacyjnych	szt.	20,00		
III Dopuszczenie systemu technologicznego o zdalne sterowanie chloratorem (automatyczna regulacja dawki chloru na stacji wizualnej)							
8	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż modułów regulacyjnych wraz ze sterownikami do istniejących chloratorów	szt.	2,00		
9	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Wykonanie systemu automatycznej regulacji dawki chloru w zależności od ilości przepływu wody (w tym rozbudowa sterownika w szafie, okablowanie oraz oprogramowanie)	kpl.	1,00		
10	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż wiatromierza wraz z okablowaniem	kpl.	1,00		
11	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż czujnika temperatury	szt.	2,00		
IV Dopuszczenie neutralizacji o sygnalizację i zdalne sterowanie							
12	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż przepustnic kwasoodpornych z napędami ON/OFF Dn400 wraz z kanałami	szt.	2,00		
13	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Wykonanie systemu sygnalizacji i zdalnego sterowania systemu neutralizacji (w tym okablowanie, oprogramowanie oraz wymiana istniejącej rozdzielniczy)	kpl.	1,00		
14	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Montaż czujnika temperatury	szt.	2,00		
V Dopuszczenie systemu sterowania zespołami pompowymi w pompowni I stopnia – Obórki w Krzyżowicach							
15	RD	PFU cz. A - pkt. I i II	Dopuszczenie sterowania zespołami pompowymi w pompowni I stopnia (wymiana rozdzielniczy wraz z rozbudową sterownika)	kpl.	1,00		
VI Rozruch modernizowanych elementów Stacji Uzdatniania Wody							
16	RO	PFU cz. A - pkt. I i II	Rozruch modernizowanych elementów Stacji Uzdatniania Wody	kpl.	1,00		
17	PP	PFU cz. A - pkt. I i II	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,00		
Wartość robót bez podatku VAT:							
Podatek VAT:							
Wartość robót z podatkiem VAT:							