
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe i grawitacyjne na terenie Aglomeracji Brzeg - część III

ADRES INWESTYCJI: Ośrodek Wypoczynkowo - Rekreacyjny „Zagroda nad Murawcem”
Kościerzycze 129 , gmina Lubsza, (dz. nr 742/13)

NAZWA INWESTORA: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu

ADRES INWESTORA: ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

wrzesień 2019

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:							
1			Zadanie nr 3				
1.1			Wymagania ogólne				
d.1.1	WKI PROJ WKI 7.750.20.01	PFU	Koszty opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej	ryczałt	1,000		
d.1.1	WKI 7.570.51.01	PFU	Obsługa geodezyjna-wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1,000		
d.1.1	WKI PROJ WKI7.750.20. 02	PFU	Ryczałt za opracowanie dokumentacji powykonawczej	ryczałt	1,000		
			Razem: Wymagania ogólne				
1.2			Budowa kanalizacji sanitarnej				
d.1.2	BCI.10.3.1.01 5	PFU	Koszty budowy rurociągów tłocznych z rur PE 100 o średnicy 90 mm	m	60,000		
d.1.2	KNNR 4 1206 -02	PFU	Wykonanie przewiertu rurami o śr. 150 mm z przeciągnięciem rurociągów przewodowych PE o średnicy 90 mm.	m	15,000		
d.1.2	BCI.10.4.2.00 2	PFU	Zasuwa DN 80 mm z obudową i skrzynką uliczną na rurociągu tłocznym	kpl.	1,000		
d.1.2	RK 016 Wp160	PFU	Wpięcie rurociągu tłoczego PE 90 mm do sieci tłocznej PE 110 mm	kpl.	1,000		
d.1.2	BCI.11.4.1.03 5	PFU	Studzienka pomiarowa z przepływomierzem	szt.	1,000		
d.1.2	WI 11 WI 11.3.2.001	PFU	Przepompownie ścieków w komplecie z urządzeniami zabezpieczająco - sterującymi	kpl.	1,000		
			Razem: Budowa kanalizacji sanitarnej				
			Razem: Zadanie nr 3				
			Razem:				